

proszę o wyjaśnienie SIWZ ;

str 3 pkt.II.1.3 (a) montaż klimatyzatorów w salach 51,69,85,86

w tabeli na str.36 wypisane sale 51,69,71,85,84,86,86a

która wersja jest prawdziwa

- Klimatyzacja sale: 51, 69, 85, 86 + zaplecze (w tabeli nazwano to pomieszczenie 86a)

str.3 pkt II.1.3 (b) montaż żaluzji w oknach pracowni 51,69,71,85,86

w tabeli na str.36 montaż żaluzji w sali 51,69,71,85,84,86,86a

proszę podać rodzaj żaluzji

która wersja jest prawdziwa

- Żaluzje sale: 51, 69, 85, 86 + zaplecze (w tabeli nazwano to pomieszczenie 86a)

Żaluzje mają pełnić funkcje zaciemnienia sali tak, aby możliwa była w nich projekcja filmów, (z wyjątkiem zaplecza sali 86 - tutaj żaluzje zaciemniające)

str.3 pkt.II.3.(c) wymiana oświetlenia czy należy zdemontować istniejące oprawy i zainstalować nowe , czy uzupełnić istniejące oświetlenie

- Należy zdemontować istniejące oprawy tak, aby mogły służyć dalej i wstawić nowe.

str.3 pkt.II.1.3. (d) wykonanie podłączeń prądowych do 16 warsztatów w sali 85

co to za odbiorniki jakiej mocy

- Na każdym warsztacie ma być zabezpieczenie 16A

str.3 pkt II.1.3. (e) remont sal - jaki zakres remontu (malowanie ,szpachlowanie ,wymiana posadzki czy inne prace)

- Remont - to wykonanie tylko niezbędnych "zacierek", "malowań" ubytków powstałych w czasie instalowania oświetlenia, klimatyzacji, kładzenia sieci prądowych

przewody mają być ułożone w bruzdach pod tynk czy w korytkach kablowych

- Przewody mają być ułożone w korytkach kablowych